



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

**lista delle lavorazioni e
delle forniture**

CIMITERO DEL CAPOLUOGO Via Scopeti

**PROGETTO: opere di manutenzione
ordinaria del complesso cimiteriale
- OPERE EDILI -**

San Casciano in Val di Pesa, lì agosto 2020



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N.	CODICE						
1	023	Lavori a misura Fornitura e posa in opera di pavimento in cotto in listelli delle dimensioni 23x6x1 cm., posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), eventuali giunti di dilatazione e pulizia.					
	01.B03.001	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore	m ²	55,10			
2	01.B03.001.002	rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20					
	01.B07.001	Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40	kg	155,03			
3	01.B07.001.003	eseguita con malta di cemento					
	01.E01.002	Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo	m ³	2,75			
4	01.E01.002.001	con malta di calce					
	01.E01.006	Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo	m ²	28,53			
5	01.E01.006.001	con malta di calce					
	01.E01.007	Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo	m ²	45,89			
6	01.E01.007.001	con malta di calce					
		A RIPORTARE	m ²	5,17			



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N.	CODICE						
		RIPORTO				
7	01.E02.006	Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.					
	01.E02.006.001	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali	m ²	11,70		
8	01.E05.001	Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte					
	01.E05.001.001	spessore fino a cm. 5	m ²	70,47		
9	01.E05.001.002	per ogni cm in più oltre ai 5 cm	m ²	114,75		
10	01.F04.001	Preparazione di intonaco					
	01.F04.001.001	Rasierato con una mano di bianco	m ²	381,26		
11	01.F04.002.001	Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco	m ²	51,11		
12	01.F04.004	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato					
	01.F04.004.002	con pittura minerale a base di grassello di calce	m ²	177,01		
13	01.F04.005	Verniciatura di facciate esterne					
	01.F04.005.001	con pittura idrorepellente traspirante	m ²	131,69		
14	01.F05.005	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :					
	01.F05.005.002	in rame spess. 8/10 mm.	ml	28,00		
	02.A03.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del					
		A RIPORTARE				



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N.	CODICE						
		RIPORTO					
15	02.A03.001.002	piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra	m ³	2,75			
16	02.A03.009	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali					
	02.A03.009.002	pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5	m ²	66,80			
17	02.A03.009.003	pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore	m ²	11,07			
18	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore	m ²	251,07			
19	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arriccatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria					
	02.A03.011.001	su pareti interne ed esterne con intonaco a calce	m ²	119,15			
20	02.A03.011.002	su soffitti con intonaco a calce	m ²	19,86			
21	02.A07.001	Carico, trasporto e scarico					
	02.A07.001.001	Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50	m ³	41,91			
	02.B10.003	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata					
		A RIPORTARE					



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N.	CODICE						
		RIPORTO					
22	02.B10.003.001	vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)					
		scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)	m ²	17,94			
23	02.B10.003.002	pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)	m ²	112,78			
	02.D06.001	Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente					
24	02.D06.001.001	per pareti poste fuori terra	m ²	89,73			
	04.E06.020	Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito					
25	04.E06.020.001	Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa	m ²	11,07			
26	020	Fornitura e messa in opera di COPRIMURO in cotto naturale, dalle dimensioni interne cm 50 x cm 25. Aventi superficie granulare liscia, di colore rosato/paglierino fiammato, prodotto con argille carboniche, ingelivi, e con possibili efflorescenze					
		A RIPORTARE					



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N.	CODICE						
		RIPORTO saline non permanenti. Compreso i leganti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, con la disposizione e la tipologia di aggregazione indicata dalla D.L.	ml	3,05			
		A RIPORTARE					



CIMITERO DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (CAPOLUOGO) SITO
ALLA VIA SCOPETI

- OPERE EDILI -

Riepilogo finale

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTA Addì ,In	% Rib/Aum in Cifre
	% Rib/Aum in Lettere
	SU
	Totale al Netto di Ribasso
	in cifre
	in lettere