



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

**lista delle lavorazioni e  
delle forniture**

# **CIMITERO DEL CAPOLUOGO Via Scopeti**

**PROGETTO: opere di manutenzione  
ordinaria del complesso cimiteriale  
- OPERE STRADALI -**

San Casciano in Val di Pesa, lì agosto 2020



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N.	CODICE						
1	031	<b>Lavori a misura</b> Realizzazione di drenaggi mediante pulizia di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, con tubo drenante in polietilene doppia parete corrugato/liscio diametro 160 mm., coperto dal 1° strato, di spessore 80 cm., con ghiaietto frantumato lavato pez. 1,0 / 2,0 cm., di spessore 150 cm., con ghiaia frantumata lavata pez. 4,0 / 8,0 cm. e 3° strato, di spessore 20 cm., con terreno vergine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.					
2	0027	Rimozione di recinzione in moduli prefabbricati formato da lastre, pilastrini e plinti in cemento armato; compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	ml	20,30			
3	0025	Canale in cls prefabbricato tipo "Pircher" modello City 200 compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: scavo e rinterro; comprensivo dell'allocazione delle griglie esistenti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. dimensioni circa 30x100 cm.	ml	15,00			
	01.A04.009	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.	ml	10,80			
4	01.A04.009.001	fino alla profondità di m 1,50					
	01.A04.016	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai	m <sup>3</sup>	7,52			
		A RIPORTARE					



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N.	CODICE						
		RIPORTO					
5	01.A04.016.001	fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50	m <sup>3</sup>	1,72			
6	01.A05.001 01.A05.001.003	Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con materiale proveniente da scavi	m <sup>3</sup>	1,70			
7	01.C01.002 01.C01.002.001	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa) eseguita con malta bastarda	m <sup>2</sup>	3,00			
8	01.F06.001 01.F06.001.006	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm	ml	24,00			
9	01.F06.001.029	Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm	ml	20,00			
10	01.F06.001.049	Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm	ml	1,90			
11	01.F06.001.050 01.F06.010	Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.	ml	1,86			
		A RIPORTARE					



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N.	CODICE						
		RIPORTO					
12	01.F06.010.002	pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm	Cadauno	3,00			
13	01.F06.010.003	pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm	Cadauno	1,00			
	02.A03.002	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna					
14	02.A03.002.001	conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra	m <sup>3</sup>	1,36			
	02.A03.009	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai, escluse opere provvisorie					
15	02.A03.009.003	pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore	m <sup>2</sup>	6,96			
	02.A07.001	Carico, trasporto e scarico					
16	02.A07.001.001	Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50	m <sup>3</sup>	5,61			
	04.A05.008	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale					
17	04.A05.008.001	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm	m <sup>2</sup>	54,70			
	04.E02.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto					
18	04.E02.003.001	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi					
		A RIPORTARE					



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N.	CODICE						
		RIPORTO					
19	04.E02.003.002	additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi	m <sup>2</sup>	158,23			
20	04.E02.003.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente	m <sup>2</sup>	316,48			
21	04.E02.003.004	con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm	m <sup>2</sup>	494,03			
22	04.E06.002	per ogni cm in più o in meno alla voce precedente	m <sup>2</sup>	1.065,46			
22	04.E06.002.002	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;					
	04.E06.011	a due petti 30x7-9x100 cm vibrata	ml	18,65			
23	04.E06.011.001	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompressso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25					
24	04.E06.011.002	diritto cm 8x25x100	ml	58,75			
25	0005	curvilineo cm 8x25x80	ml	1,00			
		Sistemazione dei chiusini e caditorie in ghisa o in metallo dei pozzetti dei sottoservizi esistenti (acqua, fogna, enel, ecc.) consistenti in: - smontaggio del chiusini; - pulizia; - demolizione o innalzamento delle pareti dei pozzetti, di					
		A RIPORTARE					



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE			
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N.	CODICE						
		RIPORTO					
	05.A03.001	qualsiasi materiale e spessore, con impiego di mattoni pieni e malta bastarda, compreso la realizzazione della parte superiore delle pareti, fino alla nuova quota di appoggio del chiusino; - mattoni pieni e malta bastarda, compreso la regolarizzazione della parte superiore delle pareti, fino alla nuova quota del chiusino; - ricollocamento in opera del chiusino, compreso eventuali zanche di ancoraggio, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Cadauno	3,00			
26	05.A03.001.001	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto.					
		spinta fino alla profondità massima di 10 cm	m <sup>2</sup>	645,30			
27	0029	Fornitura e posa in opera della recinzione in moduli prefabbricati in cls gettato armato con le seguenti operazioni: - Scavo a mano per l'allocazione dei plinti porta palo; - Plinti porta palo; - Getto di calcestruzzo ordinario con spessore min. 10 cm. per il letto ed il rinfrancon del plinto; - Pali lineali; - Lastre in cemento armato colato faccia a vista in elementi di altezza 500 mm. lunghezza 2500 mm. e spessore 40 mm. con disegno come quello esistente; ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.					
	PR.P07.111	Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)	ml	15,00			
28	PR.P07.111.002	dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 55mm.	Cadauno	1,00			
		A RIPORTARE					



CIMITERO DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (CAPOLUOGO) SITO  
ALLA VIA SCOPETI

- OPERE STRADALI -

### Riepilogo finale

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTA Addì ..... ,In .....	% Rib/Aum in Cifre	.....
	% Rib/Aum in Lettere	.....
	SU	.....
	Totale al Netto di Ribasso	.....
	in cifre	.....
	in lettere	.....