



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

**elenco prezzi**

# **CIMITERO DEL CAPOLUOGO Via Scopeti**

**PROGETTO: opere di manutenzione  
ordinaria del complesso cimiteriale  
- OPERE STRADALI -**

San Casciano in Val di Pesa, lì agosto 2020



### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
031	Realizzazione di drenaggi mediante pulizia di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, con tubo drenante in polietilene doppia parete corrugato/liscio diametro 160 mm., coperto dal 1° strato, di spessore 80 cm., con ghiaietto frantumato lavato pez. 1,0 / 2,0 cm., di spessore 150 cm., con ghiaia frantumata lavata pez. 4,0 / 8,0 cm. e 3° strato, di spessore 20 cm., con terreno vergine, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	ml	138,30
	(Euro centotrentotto/30 )		
0027	Rimozione di recinzione in moduli prefabbricati formato da lastre, pilastri e plinti in cemento armato; compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	ml	69,21
	(Euro sessantanove/21 )		
0025	Canale in cls prefabbricato tipo "Pircher" modello City 200 compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: scavo e rinterro; comprensivo dell'allocazione delle griglie esistenti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. dimensioni circa 30x100 cm.	ml	88,25
	(Euro ottantotto/25 )		
01.A04.009	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.		
01.A04.009.001	fino alla profondità di m 1,50	m <sup>3</sup>	9,31
	(Euro nove/31 )		
01.A04.016	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.		
01.A04.016.001	fino alla profondità di m 1,50	m <sup>3</sup>	108,00
	(Euro centootto/00 )		
01.A05.001	Riempimento di scavi o buche		
01.A05.001.003	eseguito a mano con materiale proveniente da scavi	m <sup>3</sup>	80,28
	(Euro ottanta/28 )		
01.C01.002	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)		
01.C01.002.001	eseguita con malta bastarda	m <sup>2</sup>	62,12
	(Euro sessantadue/12 )		
01.F06.001	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.		
01.F06.001.006	Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm	ml	12,51
	(Euro dodici/51 )		
01.F06.001.029	Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm	ml	22,54
	(Euro ventidue/54 )		



### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01.F06.001.049	Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm ..... (Euro sedici/67 )	ml	16,67
01.F06.001.050	Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm ..... (Euro venti/26 )	ml	20,26
01.F06.010	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfiacci in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.		
01.F06.010.002	pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm ..... (Euro cinquantanove/31 )	Cadauno	59,31
01.F06.010.003	pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm ..... (Euro ottantasei/70 )	Cadauno	86,70
02.A03.002	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna		
02.A03.002.001	conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra ..... (Euro trecentootanta/19 )	m <sup>3</sup>	380,19
02.A03.009	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisorie		
02.A03.009.003	pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore ..... (Euro tre/98 )	m <sup>2</sup>	3,98
02.A07.001	Carico, trasporto e scarico		
02.A07.001.001	Carico, trasporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50 ..... (Euro cinquantotto/89 )	m <sup>3</sup>	58,89
04.A05.008	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale		
04.A05.008.001	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm ..... (Euro tre/15 )	m <sup>2</sup>	3,15
04.E02.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto		
04.E02.003.001	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compreso 2 cm per marciapiedi ..... (Euro cinque/08 )	m <sup>2</sup>	5,08
04.E02.003.002	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente	m <sup>2</sup>	2,18



### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
04.E02.003.003	(Euro due/18 ) con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm	m <sup>2</sup>	6,77
04.E02.003.004	(Euro sei/77 ) per ogni cm in più o in meno alla voce precedente	m <sup>2</sup>	1,97
04.E06.002 04.E06.002.002	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata	ml	15,54
04.E06.011 04.E06.011.001	(Euro quindici/54 ) Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompressato murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100	ml	16,51
04.E06.011.002	(Euro sedici/51 ) curvilineo cm 8x25x80	ml	26,24
0005	(Euro ventisei/24 ) Sistemazione dei chiusini e caditorie in ghisa o in metallo dei pozzetti dei sottoservizi esistenti (acqua, fogna, enel, ecc.) consistenti in: - smontaggio del chiusino; - pulizia; - demolizione o innalzamento delle pareti dei pozzetti, di qualsiasi materiale e spessore, con impiego di mattoni pieni e malta bastarda, compreso la realizzazione della parte superiore delle pareti, fino alla nuova quota di appoggio del chiusino; - mattoni pieni e malta bastarda, compreso la regolarizzazione della parte superiore delle pareti, fino alla nuova quota del chiusino; - ricollocamento in opera del chiusino, compreso eventuali zanche di ancoraggio, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Cadauno	59,46
05.A03.001 05.A03.001.001	(Euro cinquantanove/46 ) Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm	m <sup>2</sup>	3,15
17.N05.002 17.N05.002.014	(Euro tre/15 ) Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.	Cadauno	16,10
17.N05.002.017	(Euro sedici/10 ) Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.	Cadauno	6,90
17.N06.004	(Euro sei/90 ) Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoprotanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,		



### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
17.N06.004.011	impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile ..... (Euro duecentosette/00 )	Cadauno	207,00
17.N07.002 17.N07.002.015	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. ..... (Euro ventotto/75 )	Cadauno	28,75
17.P05.001 17.P05.001.001	Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120 ..... (Euro zero/88 )	ml	0,88
17.P06.006 17.P06.006.001	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,00 ..... (Euro sette/57 )	Cadauno	7,57
17.S08.002 17.S08.002.001	Riunioni di informazione Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro ..... (Euro ventisette/27 )	ognuno	27,27
17.S08.002.002	Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni ..... (Euro cinquanta/00 )	ora	50,00
17.S08.002.003	Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto ..... (Euro tredici/64 )	ora	13,64
17.S08.003 17.S08.003.001	Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori ..... (Euro trentuno/82 )	ora	31,82
0029	Fornitura e posa in opera della recinzione in moduli prefabbricati in cls gettato armato con le seguenti operazioni: - Scavo a mano per l'allocazione dei plinti porta palo; - Plinti porta palo; - Getto di calcestruzzo ordinario con spessore min. 10 cm. per il letto ed il rinfrancon del plinto; - Pali lineali; - Lastre in cemento armato colato faccia a vista in elementi di altezza 500 mm. lunghezza 2500 mm. e spessore 40 mm. con disegno come quello esistente; ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. ..... (Euro centosettantatre/35 )	ml	173,35
PR.P07.111	Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t)		



### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
PR.P07.111.002	dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 55mm. ..... (Euro diciannove/92 )	Cadauno	19,92
z.COV.01	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - PUNTO DI CONTROLLO ED ATTUAZIONE INTERNO del distanziamento umano sia per l'ingresso che per la fruizione dei locali o degli spazi comuni ( mense, spogliatoi, bagni etc) dei dipendenti non esterni, eseguito con personale interno e dipendente della Ditta Appaltatrice compreso l'espletamento di apposito corso di formazione per le istruzioni operative e comportamentali da osservare per il personale addetto alla gestione del controllo. ..... (Euro trenta/30 )	ora	30,30
z.COV.02	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - MODALITÀ DI UTILIZZO E SANIFICAZIONE DEI MEZZI E/O ATTREZZATURE DI USO COLLETTIVO O INDIVIDUALE IN DOTAZIONE ..... (Euro trenta/30 )	ora	30,30
z.COV.03	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - PUNTO DI CONTROLLO ED ATTUAZIONE INTERNO del distanziamento umano sia per l'ingresso che per la fruizione dei locali o degli spazi comuni (mense, spogliatoi, bagni etc) dei dipendenti non esterni, eseguito con personale interno e dipendente della Ditta Appaltatrice compreso l'espletamento di apposito corso di formazione per le istruzioni operative e comportamentali da osservare per il personale addetto alla gestione del controllo. ..... (Euro trenta/30 )	ora	30,30
z.COV.04	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - INFORMAZIONE SULLE MODALITÀ DI CONTROLLO E MISURAZIONE DELLO STATO FEBBRILE del personale, mediante utilizzo di strumenti elettronici a distanza, sull'attuazione delle procedure di accesso al cantiere, sull'acquisizione di idonea autocertificazione idonea dichiarazioni sui sintomi influenzali ..... (Euro trenta/30 )	ora	30,30
z.COV.07	INFORMAZIONE - punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - SULLE PROCEDURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PER L'ACCESSO AI LOCALI E AGLI SPAZI DEL CANTIERE, modalità di attuazione delle procedure di tutela della salute delle persone presenti e durante le lavorazioni, sull'uso degli adeguati DPI dei protocolli di precauzione e delle disposizioni di contenimento e diffusione del contagio del virus COVID-19 INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI RISCONTRO DELLO STATO FEBBRILE del personale superiore a 37,5°, modalità operative per l'isolamento del soggetto con sintomi influenzali, attivazione delle Autorità sanitari competenti, distanziamento e individuazione dei comportamenti per evitare contatto, sia durante le procedure di accesso al cantiere, o per la fruizione degli spazi e ambienti comuni e avvio delle azioni di sanificazione e igienizzazione degli strumenti o attrezzature venute a contatto il soggetto con sintomi d'influenza. Procedure da eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice dipendenti non esterni ..... (Euro cinquanta/00 )	ora	50,00
z.COV.08	MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI - punto 2 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - OPERAZIONI PER RICEVIMENTO MERCE delle forniture consistenti in verifica della temperatura dell'autista del mezzo, indicazioni sull'area di stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezioni del soggetto esterno ed eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo delle operazioni in uscita (per ogni operazione) ..... (Euro trenta/30 )	Cadauno	30,30



### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
z.COV.09	MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI - punto 2 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - OPERAZIONI PER RICEVIMENTO MERCE delle forniture consistenti nella acquisizione di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni con persone contagiate dal virus (da consegnarsi preventivamente all'ingresso in cantiere)  ..... (Euro trenta/30 )	Cadauno	30,30
z.COV.011	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%: - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliato come previsto al punto 3 del DPCM - periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costo e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.	m <sup>2</sup>	1,88
z.COV.013	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO AZIENDALE. Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costo e oneri relativi agli automezzi. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dell'abitacolo che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione effettuata con le modalità disposte.	m <sup>2</sup>	17,79
z.COV.021	VERIFICA TEMPERATURA CORPOREA A DISTANZA - punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - TERMOMETRO DIGITALE MANUALE AD INFRAROSSI senza contatto, a batteria ricaricabile, impugnatura ergonomica e a forma a pistola, resistente agli urti e a tenuta stagna. Display LCD, misurazione istantanea in massimo 1 sec, memorizzazione delle temperature, segnale acustico della avvenuta misurazione e sensore frontale IR.  ..... (Euro cinquanta/00 )	a corpo	50,00
z.COV.023	PRODOTTI DISINFETTANTI - punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - prodotti disinfettanti classificati "biocidici PT2 per i prodotti destinati alla disinfezione delle superfici, a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, confezionati in appositi contenitori con tappo chiudibile, idonei alla sanificazione o disinfezione di locali e attrezzature da applicare mediante dispersione o nebulizzazione o a mano. 1lt  ..... (Euro dieci/00 )	a corpo	10,00
z.COV.028	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di		



### ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
z.COV.046	<p>distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale. SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 SENZA VALVOLE di inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea (aerosol e goccioline, monouso, posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)</p> <p>.....</p> <p>(Euro tre/21 )</p>	Cadauno	3,21
	<p>GESTIONE SPAZI COMUNE - punto 6 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - WC CHIMICI NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto da unico ambiente con wc e lavabo per la pulizia delle mani, conforme alla norma UNI EN 16194. Il tutto noleggiato completo di impianti interni per la distribuzione dell'acqua, la raccolta e lo spurgo settimanale dei liquidi reflui, di rubinetterie, allacci elettrici e porta chiudibile con serratura a scatto ed indicazione libero/occupato Prefabbricato del tipo compatto con misure in pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per ogni mese</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoundici/46 )</p>		