



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA  
Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente

progetto definitivo - esecutivo

**Opere di demolizione di un impianto di depurazione delle acque reflue (nere) provenienti dal supercondominio "Gentilino"**

**UBICAZIONE: Viale Sandro Pertini**

**lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori**

San Casciano in Val di Pesa, lì dicembre 2020

Il progettista  
*(geom. Vincenzo Damiano)*



OPERE DI DEMOLIZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE (NERE) PROVENIENTI DAL SUPERCONDOMINIO "GENTILINO"

VIALE SANDRO PERTINI

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

01/01/0001

### LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

| PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE |        |   |         |                       | PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE |                   |          |
|--|--------|---|---------|-----------------------|--|-------------------|----------|
| ARTICOLO   |        | DESCRIZIONE DELLA VOCE  | U.M.    | QUANTITA' di progetto | PREZZO in cifre                                  | PREZZO in lettere | PRODOTTO |
| N.   | CODICE |   |         |                       |  |                   |          |
| 1  | NP01   | Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico, le rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant'altro presente per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi i costi di carico, trasporto, smaltimento e i tributi di discarica, se dovuti. Quantità: 66 ml.  | a corpo | 1,00                  |  |                   |          |
| 2  | NP02   | Rimozione di tutte le apparecchiature idrauliche (tubazioni in acciaio, tubazioni in polietilene, raccordi, pompe ecc.), elettriche ed elettroniche (quadro elettrico, elettrovalvole, cavi ecc.) all'esterno delle vasche, all'interno delle vasche ed all'interno del locale tecnico costituenti il deputatore. Sono compresi i costi di carico, trasporto, smaltimento e i tributi di discarica, se dovuti.  | a corpo | 1,00                  |  |                   |          |
| 3  | NP03   | Pulizia dei comparti depurativi con l'aspirazione dei liquidi e dei fanghi, il lavaggio di n. 12 vasche, pozzetti d'ispezione e vaschette di controllo il tutto da eseguirsi con autoespurgo. Sono compresi i costi di carico, trasporto, smaltimento ed i tributi di discarica.  | a corpo | 1,00                  |  |                   |          |
| 4  | NP04   | Demolizione in sito di:<br>- n. 12 vasche interrate, con struttura in cemento armato prefabbricato, cadauno di dimensione esterna ml. 2,50 x 2,50 x 2,80;<br>- n. 1 casotto delle dimensioni esterne ml. 2,20 x 2,20 x 2,15, realizzato in blocchi portanti di lapicemento, con solaio di copertura in ferro e tavelline in laterizio, poggianti su platea di fondazioni in calcestruzzo leggermente armato;<br>- n. 2 pozzetti di ispezione prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni esterne ml. 1,10 x 1,10 x 1,10;<br>- n. 2 pozzetti di ispezione prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni esterne ml. 1,00 x 1,00 x 1,00;<br>- n. 1 pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni esterne ml. 0,60 x 0,60 x 0,60;<br>- n. 1 canale d'ispezione in calcestruzzo delle dimensioni esterne ml. 3,00 x 0,70 x 0,80.<br>Sono compresi i costi di carico, trasporto, smaltimento ed i tributi di discarica. | a corpo | 1,00                  |  |                   |          |
| 5  | NP05   | Scavi e rinterrati:<br>- Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti intorno alle vasche interrate per la demolizione delle vasche, da eseguirsi ad una profondità di circa ml. 3,00 per una larghezza pari a ml. 0,60, quantità pari a mc. 150;<br>- Fornitura di terreno vegetale per riempimenti, quantità pari a mc. 300;<br>- Rinterro delle buche e scavi con terreno proveniente dagli scavi a larga sezione obbliga e dalla fornitura del terreno vegetale, il terreno dovrà essere selezionato e privo di impurità, per quana quantità pari a mc. 450; nel prezzo è compresa la costipazione a strati di cm. 30.<br>Sono compresi i costi di carico, trasporto ed ogni altro onere e magistero per dar il lavoro compiuto a regola d'arte.   | a corpo | 1,00                  |  |                   |          |



OPERE DI DEMOLIZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE (NERE) PROVENIENTI  
DAL SUPERCONDOMINIO "GENTILINO"

VIALE SANDRO PERTINI

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

01/01/0001

### Riepilogo finale

|  |                            |       |
|--|----------------------------|-------|
| PREZZO COMPLESSIVO OFFERTA<br>Addi ..... ,In ..... | % Rib/Aum in Cifre         | ..... |
|  | % Rib/Aum in Lettere       | ..... |
|  | su                         | ..... |
|  | Totale al Netto di Ribasso | ..... |
|  | in cifre                   | ..... |
|  | in lettere                 | ..... |