



**Comune di San Casciano V.P.
Servizio OO. PP. E PROGETTAZIONE**

**LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO SOTTO LE
MURA DI VIA DEI FOSSI**

Piano sicurezza e coordinamento

Progetto :

Arch. Francesco Pruneti

	Oneri per la sicurezza	
--	-------------------------------	--

San Casciano V.P. li 19/03/2021



PARCHEGGIO VIA DEI FOSSI 2021 - oneri per la sicurezza

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
90	ONERI PER LA SICUREZZA			
1 90.002	Compenso a corpo per l'incidenza complessiva degli adempimenti da affrontare nell'ambito del cantiere ed i maggior oneri aziendali calcolati pari alla incidenza dello 0.15% dell'importo delle opere. Sono compresi le procedure per il rilevamento dello stato febbrile, merce e forniture, postazione igienica, uso di DPI ed ogni altro accorgimento necessario.			
	1	1,00		
	Totale	1,00	1.642,50	1.642,50
2 90.010	TOS19_17.N06.004.001 Provvisata e posa in opera baracca di tipo modulare per magazzino, ufficio, spogliatoio o mensa. Può essere in elementi monoblocco o componibili, sufficientemente dotata di impianti e finiture interne soddisfacenti i requisiti di sicurezza ed igienicità. Sono compresi gli oneri per gli allacciamenti elettrici, idrici e di scarico. Si applica il prezzo a corpo per tutta la durata del cantiere.			
	a corpo 1	1,00		
	Totale Cadauno	1,00	580,00	580,00
3 90.011	TOS19_17.N06.005.001 Provvisata e posa in opera di baracca tipo per servizi igienici ordinari, completi di vaso e lavabo, anche di tipo chimico, purchè soddisfacenti i requisiti minimi sanitari. Sono compreso tutti gli oneri per la manutenzione e pulizia, allacciamenti idrici e di scarico e quant'altro occorra per il corretto funzionamento. Si considera il prezzo a corpo per tutta la durata del cantiere.			
	a corpo 1	1,00		
	Totale Cadauno	1,00	250,00	250,00
4 90.020	Montaggio e smontaggio di recinzione di cantiere, con elementi preabbricati metallici modulari, o altro sistema equivalente quali paletti metallici infissi a terra, e rete in plastica di tipo colorato di altezza adeguata alla normative comunque non inferiore a 2 metri. Il prezzo a corpo tiene conto del quantitativo complessivo, in più fasi e tempi, comunque necessario a insindacabile giudizio del CSE, e per la durata di tutto il tempo contrattuale. TOS19_17.N05.002.013; TOS19_17.N05.002.017			
	1	1,00		
	Totale corpo	1,00	300,00	300,00
5 90.035	Realizzazione di un impianto di terra per il cantiere, completo in ogni sua parte in ogni fase delle lavorazioni. Per dispersori saranno utilizzati in primo luogo picchetti, che poi potranno essere sostituiti dalle strutture metalliche di fondazione, mediante l'utilizzo di idonei collegamenti con morsetti. L'impianto deve comprendere il nodo principale di terra che sarà costituito da una barra a cui saranno collegati con capicorda tutti i conduttori di protezione e messa a terra, e tutti i collegamenti equipotenziali che siano necessari per le masse estranee quali baracche, ponteggi, recinzioni ed altri elementi metallici. L'impresa installatrice dell'impianto di messa a terra dovrà, una volta eseguita l'opera, rilasciare la "dichiarazione di conformità" degli impianti realizzati, nel rispetto delle norme vigenti.			
	1	1,00		
	Totale corpo	1,00	200,00	200,00
6 90.050	TOS19_17.N07.002.015 Provvisata e posa in opera di tutta la segnaletica per la sicurezza del cantiere, fissa o mobile, con cartelli di adeguate dimensioni per le prescrizioni di carattere generale che quelle specifiche in prossimità dei singoli pericoli, per tutta la durata del cantiere. E' inoltre compreso lo smontaggio a fine lavori.			
	1	1,00		
	Totale corpo	1,00	100,00	100,00
7 90.052	Provvisata e posa di lanterne di segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006. Si considera un compenso a corpo per tutte le lanterne che si renderanno necessarie per tutta la durata contrattuale dei lavori. TOS19_17.P07.002.001			
	1	1,00		
	Totale corpo	1,00	62,50	62,50
8	TOS19_17.P07.003.001			
	A RIPORTARE			3.135,00

**PARCHEGGIO VIA DEI FOSSI 2021 - oneri per la sicurezza**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
90.055	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> dotazione per tutta la durata del cantiere, di idonee attrezzature di primo soccorso sanitario, fra cui la cassetta medica, pacchetto di medicazione, kit levaschegge e lavaocchi, completi relativamente al proprio contenuto minimo obbligatorio e di tutti gli altri presidi medicali in ordine al tipo di lavorazioni, che sono prescritti dalla normativa in vigore.			3.135,00
	1	1,00		
	Totale corpo	1,00	65,00	65,00
9 90.060	<p>Riunione di informazione generale indirizzata a tutto il personale interessato, per la prevenzione dei rischi derivanti dalle lavorazioni del cantiere, illustrazione del contenuto pratico del piano di sicurezza e coordinamento, ed evidenziazione delle norme specifiche da rispettare per lo svolgimento delle lavorazioni, ai sensi del d.lvo 81/2008.</p> <p>A discrezione del coordinatore per l'esecuzione, l'incontro dovrà essere organizzato con la partecipazione dei competenti organi di vigilanza ai sensi dell'art. 23 della LR. della toscana n° 38/2007.</p> <p>Sono esclusi gli oneri per la partecipazione del personale delle aziende sanitarie, che restano a carico della stazione appaltante.</p>			
	1	1,00		
	Totale corpo	1,00	100,00	100,00
10 90.101	<p>Compenso a corpo per la realizzazione di tutti i percorsi pedonali all'interno dell'area di cantiere, per permettere l'accesso in sicurezza alle varie abitazioni da parte dei residenti e l'accesso alla scala.</p> <p>Sarà cura del CSE dare indicazioni di dettaglio alle varie soluzioni, in modo da garantire la massima sicurezza possibile.</p> <p>Nel prezzo sono comprese tutte le opere provvisorie che si rendano necessarie, quali andatoie e passerelle, in legno o metallo, recinzioni, parapetti, sistemazioni provvisorie per ostacoli e scalini vari, e quanto si renda necessario secondo le indicazioni del CSE.</p>			
	1	1,00		
	Totale corpo	1,00	200,00	200,00
	Importo Lavori Euro			3.500,00



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI Euro		3.500,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	3.500,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		3.500,00