COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Città metropolitana di Firenze

Servizio lavori pubblici

LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MURI LUNGO LA VIA SCOPETI NEL TRATTO COMPRESO TRA I N° CIV. 2 E 23

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO
Ufficio Manutenzioni

Il Tecnico
Geom. Gianni Pemoni

Il Resp. Procedimento
Dr. Ing. Massimo Conti

Febbraio 2019

n.	descrizione dei lavori	fattori ml					prodotti	prezzo	importi
		n°	lungh	largh	altez	u.m			
1	scavo a sezione								
	muro a monte scopeti		6,00	0,50	2,00	mc	6,00		
						mc	6,00	10,7800	64,68
2	Demolizione muratura in pietrame f.T. Spalletta								
			219,00	0,45	0,55	mc	54,20	149,6900	8113,57
3	Demolizione muro a retta								
	tratto 1								
	sotto spalleta ex nuovo		8,00	0,45	0,50	mc	1,80		
	tratto 4								
	sotto spalleta		8,00	0,45	0,50	mc	1,80		
	tratto 6								
	sotto spalletta		12,00	0,50	0,85	mc	5,10		
	tratto 7								
	franato		8,00	0,50	1,20	mc	4,80		
	tratto 8								
	muro franato		11,00	0,50	1,25	mc	6,88		
	tratto 10								
	sotto spalletta		7,00	0,50	1,35	mc	4,73		
	tratto 12								
	muro a monte		6,00	1,70	0,50	mc	5,10		
						mc	30,20	180,9524	5464,76
4	Decespugliamento per cantiere scopeti								
	Campo sotto muro		220,00	3,00		mq	660,00	1,1600	765,60
5	sistemazione terreno adiacente muro ante e post cantiere, ritrovo sassi		40,00			ore	40,00	64,4000	2576,00
6	trasporto a discarica materiale di risulta					t	20,00	7,4900	149,80
7	Muratura una testa compreso compenso faccia vista								
	tratto 1								
	sotto spalleta ex nuovo		8,00	0,50	0,25	mc	1,00		
	tratto 4								
	sotto spalleta		8,00	0,55	0,25	mc	1,10		
	tratto 6								
	sotto spalletta		12,00	0,85	0,25	mc	2,55		
	tratto 7								
	franato		8,00	1,25	0,25	mc	2,50		
	tratto 8								
	muro franato		11,00	0,25	1,25	mc	3,44		
	tratto 10								
	sotto spalletta		7,00	0,25	1,35	mc	2,36		
	tratto 12								
	muro a monte		6,00	1,70	0,25	mc	2,55		
						mc	15,50	466,3997	7229,19
8	rinfianco calcetruzzo retro muro								
	tratto 1								
	sotto spalleta ex nuovo		8,00	0,50	0,30	mc	1,20		
	tratto 4								
	sotto spalleta		8,00	0,55	0,30	mc	1,32		
	tratto 6								
	sotto spalletta		12,00	0,85	0,30	mc	3,06		
	tratto 7								
	franato		8,00	1,25	0,30	mc	3,00		
	tratto 8								
	muro franato		11,00	0,30	1,25	mc	4,13		
	tratto 10								
	sotto spalletta		7,00	0,35	1,35	mc	3,31		
	tratto 12								
	muro a monte		6,00	1,70	0,50	mc	5,10		
	spalletta		220,00	0,15	0,45	mc	14,85		
						mc	35,96	243,4500	8754,46

9	inserimento rete elettrosaldata maglia 10x10								
	tratto 7								
	franato		8,00		1,25	mq	10,00		
	tratto 8								
	muro franato		10,00		1,25	mq	12,50		
	tratto 10								
	sotto spalletta		7,00		1,35	mq	9,45		
	tratto 12								
	muro a monte		6,00		1,70	mc	10,20		
	spalletta		220,00		0,60	mq	132,00		
			220,00		0,40	mq	88,00		
						mq	262,15	4,2181	1105,76
10	muratura in pietrame f.T. Spalletta		227,00	0,30	0,60	mc	40,86	502,7797	20543,58
11	realizzazione cimasa		227	0,45	0,06	mc	6,129	332,8638	2.040
12	casssaforma	2	227,00		0,10	mq	45,40	22,9500	1041,93
13	ripulitura e nuova stuccatura muro								
	tratto 1					mq			
	sotto spalleta ex nuovo		25,00	1,60		mq	40,00		
	tratto 2					mq	0,00		
	muro lato valle		13,00	1,45		mq	18,85		
	tratto 3					mq	0,00		
	muro lato valle compresa spalletta		45,00	1,55		mq	69,75		
	tratto 4					mq	0,00		
	sotto parte recuperata		8,00	0,80		mq	6,40		
	tratto 5					mq	0,00		
	muro lato valle		21,00	0,85		mq	17,85		
	tratto 7								
	muro rimanente		16,00	1,15		mq	18,40		
	tratto 9								
	sotto spalletta		32,00	1,40		mq	44,80		
	tratto 11								
	muro compreso		32,00	1,15		mq	36,80		
						mq	252,85	62,9580	15918,93
								lavori	**73768,39**
14	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		quantità				prodotti		
	spogliatoio		4,00			me	4,00	207,0000	828,00
	wc		4,00			me	4,00	55,2000	220,80
	segnali,	120	10,00			g.g	1200,00	0,1500	180,00
	semaforo		120,00			g.g	120,00	26,4500	3174,00
	recinzione area cantiere	4	10,00			n°	40,00	23,0000	920,00
	transenne n°		10,00			n°	10,00	19,8000	198,00
								oneri	**5.520,80**
	Importo lavori								**79289,19**
	IVA 22%								17443,62
	indennità occupazione								500,00
	accantonamento dlgs + incarichi								1585,78
	Arrotondamenti								81,40
	Importo dei lavori								98900,00